

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający: Gmina Biała.
2. Przedmiot zamówienia: „Gimnazjum – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej”.
3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: BIP w dniu 07.04.2008 r., BZP - Nr ogłoszenia 69325-2008 z dnia 07.04.2008 r.

W związku z zapytaniami wykonawcy przesłanymi faksem w dniu 23.04.2008 r., działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655) Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Treść pytań:

I. Dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej:

1. W projekcie brakuje zestawienia drewna na konstrukcję dachu, natomiast w przedmiarze poz. 47 - 51 są nakłady tylko na montaż (R+S) na mb murałów, podwalin, krokwi, mieczy i kleszczy, słupów, wymian - brakuje nakładów (m3) na drewno,
2. W poz. 56 pokrycie blachą z cynku 102,51 m2,
3. W poz. 75 montaż obróbek prefabrykowanych z blachy z cynku 20,256 m2. Czy taka blacha tam występuje,
4. Poz. 70 montaż świetlików aluminiowych – jaki kolor, jakim szkłem szklone,
5. Poz 81, 82, 83 – okna z PCV jakie profile, jaki kolor, jakim szkłem szklone, jakie okucia czy z nawietrzakami,
6. Poz. 90 – drzwi zewnętrzne z PCV – jakie profile, jaki kolor, jakim szkłem szklone, jakie zamki, klamki czy pochwyt,
7. Poz. 92 – przegroda z PCV - na jakich profilach, jaki kolor, jakie szkło, czy z parapetami, jakie zamki w drzwiach,
8. Do poz. 143 – malowanie elewacji farbami akrylowymi – brakuje gruntowania powierzchni.

II. Zadaszenie dziedzińca szkolnego:

1. Do poz. 41 – malowanie ścian dziedzińca farbami akrylowymi – brakuje gruntowania powierzchni,
2. Poz. 42 i 43 wykonanie koryta pod nawierzchnią – na jaka głębokość. W kosztorysie podano 20 cm oraz potrącenie za 2x5 cm – czyli 10 cm.

III. Wymiana nawierzchni placu przedwejściowego, budowa chodników:

1. Ponieważ jest niezgodność między projektem a kosztorysem, jakie policzyć warstwy:

	projekt	kosztorys
- poz. 4 warstwa odsączająca grub.	15 cm	10 cm
- poz. 5 podbudowa z tłucznia	25 cm	10 cm
- podsypka piaskowa	3 cm	-

2. Na jaką głębokość wykonać korytowanie?
3. W poz. 10 policzono wywóz ziemi do 1 km z korytowania pod chodniki, co z ziemią z korytowania pod nawierzchnię z poz 3 $175,00 \times 0,20 = 35,00 \text{ m}^3$.

IV. Roboty sanitarne:

1. Instalacja c.o. - czy można zamienić zaprojektowane grzejniki na równoważne innego producenta?

V. Roboty elektryczne:

1. W załączonych przedmiarach instalacji elektrycznej brak opisów materiałów i urządzeń w poszczególnych pozycjach katalogowych wyceny,
2. Brak zestawienia materiałów.

Odpowiedzi na pytania:

I. Dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej:

1. W kosztorysie KNR są policzone nakłady na materiał – ilości w m³, w kalkulacji – ilość drewna przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Policzyć blachę powlekaną – blachodachówkę na łątach.
3. Montaż obróbek blacharskich policzyć z blachy powlekanej.
4. Policzyć okna drewniane pokryte z zewnątrz blachą aluminiową gr. 0,6 mm w kolorze brązu lub popielu, okna szklone szybą termoizolacyjną dwukomorową ze szkła hartowanego o podwyższonej wytrzymałości.
5. Okna wykonane z profili pięciokomorowych w kolorze białym, okucia obwiedniowe np. firmy WINDHAUS, okna przeszklone szybą bezpieczną termoizolacyjną o niskim współczynniku przenikalności.
6. Drzwi zewnętrzne wykonane z profili pięciokomorowych wzmocnionych w kolorze brązu, przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym o niskim współczynniku przenikalności wyposażone w samozamykacze oraz dwa komplety zamków z klamkami.
7. Przegroda PCV wykonana z profili trzykomorowych w kolorze brązu przeszklona szkłem bezpiecznym bez parapetów.
8. W przygotowaniu podłoża doliczyć gruntowanie powierzchni.

II. Zadaszenie dziedzińca szkolnego:

1. W przygotowaniu podłoża doliczyć gruntowanie powierzchni.
2. Wykonać koryto głębokości 15 cm.

III. Wymiana nawierzchni placu przedwejściowego, budowa chodników:

1. Wykonać i policzyć warstwy tak jak w projekcie tj.: warstwa odsączająca gr .15 cm, podbudowa z tłucznia – 25 cm, podsypka piaskowa – 3 cm.
2. Wykonać koryto głębokości 25 cm.
3. Doliczyć wywóz ziemi do 1 km.

IV. Roboty sanitarne:

1. Można zamienić zaprojektowane grzejniki równoważne innego producenta.

V. Roboty elektryczne:

1. Opis materiałów i urządzeń oraz zestawienie materiałów znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

WOJT

mgr inż. Sławomir Swigoń