

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Zestawienie M koszt. nakładczego
OGRZEWANIA RYNIEŃ I
PRZEWIETRZANIA

ETO	KMB	Nazwa	Jm	Grupa	Ilość	Ilość MI	Ilość MW	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000000-147		Materiały pomocnicze	%						
1331600-126		Taśma montażowa miedziana -10m	jedn.		24,00000		24,00000		
7081999-020		Wyłączniki nadprądowe S 301-B6	szt.		3,00000		3,00000		
7082062-020		Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA	szt.		1,00000		1,00000		
7082099-020		STEROWNIK KONTROLER EM 20	szt.		1,00000		1,00000		
7082099-020		Wyłączniki przeciwporażeniowe P 302B-10	szt.		2,00000		2,00000		
7099999-020		CENTRALA ODDYMIANIA mcr 9705-10A	szt.		1,00000		1,00000		
7099999-020		CENTRALA POGODOWA mcr WRS 1b	szt.		1,00000		1,00000		
7099999-020		SIŁOWNIKI mcr W 20G	szt.		4,00000		4,00000		
7099999-020		CZUJKA KL731	szt.		1,00000		1,00000		
7099999-020		PRZYCISK ODDYMIANIA RPO-1	szt.		1,00000		1,00000		
7099999-020		PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY LT	szt.		1,00000		1,00000		
7099999-020		CZUJNIK EF 20 RH	szt.		1,00000		1,00000		
7513199-020		STYCZNIK SM 316 230-zr	szt.		2,00000		2,00000		
7571999-040	8320430-040	Płaskowniki perforowane	m		22,94000		22,94000		
7573799-020		Uchwyty odstępowe do mocowania rur	szt.		155,40000		155,40000		
7580083-040	7580033-040	Rura instalacyjna gładka RB 20 mm	m		76,96000		76,96000		
7580499-020		Złączki z PCW do rur	szt.		30,34000		30,34000		
7950800-040	7951001-040	Przewód YDY-450/750 V 2x1mm ²	m		18,72000		18,72000		
7950805-040	7951006-040	Przewód YDY-450/750 V 3x1mm ²	m		41,60000		41,60000		
7950807-040	7951008-040	Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm ²	m		37,44000		37,44000		
7950816-040		Przewód YDY-450/750 V 5x1mm ²	m		124,80000		124,80000		
7950816-040		Przewód YDY-450/750 V 7x1mm ²	m		30,16000		30,16000		
7951299-040		Przewody YDY 10x1 450/750 V	m		26,00000		26,00000		
7982999-040		Przewód grzejny DIC EPB 30W/mb; l=20m	m		20,80000		20,80000		
7982999-040		Przewód grzejny DIC EPB 30W/mb; l=28m	m		29,12000		29,12000		

RAZEM: