


Granica pasa drogowego



Granica pasa drogowego

OZNACZENIA

1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/12 mm w ilości 125 kg/m²
3. droga o nawierzchni asfaltowej
4. pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
5. powierzchnię utwardzenie grysami 5-:- 8 mm i emulsją asfaltową
6. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
7. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
8. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
9. warstwa odciążająca z piasku gr. 15 cm
10. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
11. istniejąca nawierzchnia tłuczniowa
12. stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm
13. geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie 40 kN/m
14. podbudowa z destruktu gr. 8 cm po frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej
15. istniejąca nawierzchnia tłuczniowa pozostała po sfrezowaniu asfaltu

Inwestor :	URZĄD GMINY W BIAŁEJ 98-350 BIAŁA, BIAŁA DRUGA 4b			
Przedsięwzięcie :	REMONT DRUGI GMINNEJ KLAPKA – KOPYDEŁO			
Stadium : PB	Tytuł rysunku :	Rysunek konstrukcji jezdnii od km 0+013 do 0+040	Rys. 2.1.	
BRANŻA DROGOWA				
Buczak Czesław upr. Proj. 2735/94			Skala 1:50	
Krawczyk Robert				
Projektanci :			Data 08.2010	