



Rysunek konstrukcji jezdni odcinek  
od 0+656 do 0+680;



Granica pasa drogowego



Granica pasa drogowego

- OZNACZENIA:**
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm
  2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. od 1 do 3 cm
  3. istniejąca nawierzchnia asfaltowa
  4. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
  5. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
  6. warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
  7. kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm
  8. podsyпка cementowo-piaskowa 1-i--4 gr. 3 cm
  9. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
  10. krawężnik betonowy 15/30/100
  11. ława betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm
  12. obrzeże betonowe 8/30
  13. podocze z destruktu gr. 15 cm fr. 0-35 mm
  14. rów umocniony humusem gr. 10 cm
  15. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
  16. wyównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 3+4 cm fr. 0-31,5 mm
  17. istniejąca nawierzchnia tłuczniowa
  18. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
  19. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
  20. istniejący chodnik z kostki brukowej

Z. P. U. H. "PROFIL"		Czesław Buczak	
Inwestor :		98-200 Sierodź	
		ul. Daszyńskiego 3/11	
Zadanie :		URZĄD GMINY W BIAŁEJ	
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ	
		98-350 BIAŁA; BIAŁA DRUGA 4b	
Zadanie :		ZABUDOWA	
		DDCINEK DD KM 0+000 DD KM 0+714	
Nr zadania :		PROJEKT BUDOWLANY	
Stadium :		DROGOWA	
Branża :		DROGA GMINNA	
Dokument :		Rysunek konstrukcji jezdni	
Tytuł rysunku :		od km 0+656 do km 0+680	
Projektant :		inż. Buczak Czesław	
		upr.proj.2735/94	
Autor opracowania		inż. Krowczyk Robert	
		Rys.3.11.	
		Skala 1:50	
		Data 12.2011	