

PRZEDMIAR ROBÓT STUDZIENNYCH
na wykonanie otworu w miejscowości Naramice na działce Nr 63/3
ujmującego czwartorzędowe piętro wodonośne

1. Wiercenie – 36 mb.
2. Materiały wraz z montażem:
 - 2.1. Rury o średnicy 457 mm (rura stalowa wiertnicza) – 16 mb,
 - 2.2. Rury o średnicy 406 mm (rura stalowa wiertnicza) – 36 mb,
 - 2.3. Filtr PCV (K) o średnicy 280 mm - 16 mb,
 - 2.4. Rury PCV (K) o średnicy 280 mm - 20 mb,
 - 2.5. Ił – 2 tony,
 - 2.6. Żwir granulowany (opsypka) – 2 tony,
 - 2.7. Podchloryn sodu - 20 l,
 - 2.8. Denko PCV Ø280 mm - 1 szt,
 - 2.9. Prowadniki PCV Ø280 mm - 20 szt,
 - 2.10. Huczek Ø406.
3. Pompowanie: oczyszczające z dezynfekcją otworu i pomiarowe - 96 godzin.
4. Prace geodezyjne (niwelacja i lokalizacja otworu, inwentaryzacja powykonawcza).
5. Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody - 1 badanie.
6. Analiza technologiczna wody – 1 badanie.
7. Plan bezpiecznego wykonania robót.