
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej Zabłocie – Naramice od kilometra 0+949 do 1+224,63
ADRES INWESTYCJI : Zabłocie, dz. nr ewidencyjny 106/2 gm. Biała
INWESTOR : Gmina Biała
ADRES INWESTORA : 98-350 Biała, Biała Druga 4 B
BRANŻA : drogowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.276	
		0.276			
				RAZEM	0.276
2		Karczowanie krzaków			
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
d.2	0101-06		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.2	0107-02		mp	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
4	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierz-	ha		
d.2	0102-04	chni	ha	0.030	
		0.03			
				RAZEM	0.030
3		Rozbiórki istniejącej nawierzchni			
5	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.3	0802-04		m ²	14.000	
		14.00			
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
d.3	0721-01		m	1.750	
		1.75			
				RAZEM	1.750
7	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni żużlowej gr. 10 cm mechanicznie	m ²		
d.3	0802-02		m ²	95.540	
		95.54			
				RAZEM	95.540
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-	m ³		
d.3	0108-11	ległość do 10 km	m ³	1.130	
		1.13			
				RAZEM	1.130
4		Zdjęcie warstwy humusu			
9	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.4	0113-01	spycharek z odwozem na 10 km	m ²	647.430	
		647.43			
				RAZEM	647.430
5		Roboty ziemne			
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.5	0202-08	gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami	m ³	320.220	
		samowyładowczymi			
		320.22			
				RAZEM	320.220
11	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.5	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1601.130	
		1601.13			
				RAZEM	1601.130
6		Podbudowa			
12	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.6	0106-06		m ²	1533.070	
		1533.07			
				RAZEM	1533.070
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0113-01	15 cm	m ²	1369.460	
		1369.46			
				RAZEM	1369.460
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.6	0113-04	cm	m ²	1369.460	
		1369.46			
				RAZEM	1369.460
15	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.6	1005-04		m ²	1369.460	
		1369.46			
				RAZEM	1369.460
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.6	1005-07		m ²	1369.460	
		1369.46			
				RAZEM	1369.460
7		Nawierzchnia - warstwa ścieralna			
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.7	0309-02	zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1152.200	
		1152.20			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1152.200
8		Pobocza			
18	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm	m ²		
d.8	0106-06	706.00	m ²	706.000	
				RAZEM	706.000
19	KNNR 6	Warstwa destruktu o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.8	0113-05	594.64	m ²	594.640	
				RAZEM	594.640
20	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.8	1005-04	594.64	m ²	594.640	
				RAZEM	594.640
21	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem	m ²		
d.8	1002-02	kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	594.640	
		594.64			
				RAZEM	594.640