

ZMIANY W SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

„Remont nawierzchni drogi gminnej nr 117116E w miejscowości Góry Świątkowskie na odcinku 1300 m”.

Zamawiający – Gmina Biała, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia - Rozdział 4, pkt 4.1

jest:

„ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. :

„Remont nawierzchni drogi gminnej nr 117116E w miejscowości Góry Świątkowskie na odcinku 1300 m”

Zamówienie obejmuje:

- przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa kamiennego gr. 10 cm (po zagęszczeniu) na jezdni o szerokości 4,50m, na 20-tu wjazdach na posesje i na poboczach drogi o szerokościach po 0,50m – 7390 m²,
- zagęszczenie i profilowanie w/w warstwy z nawilżaniem wodą,
- posypanie w/w warstwy miałem kamiennym,
- mechaniczne rozścielenie warstwy destruktu asfaltowego gr. 10 cm (po zagęszczeniu) na jezdni - 6090 m²,
- sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego,
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej stabilizowanej lateksem i grysów bazaltowych o wymiarach 5-8 mm na powierzchni 6090 m²,
- obsługę geodezyjną.

Zamawiający jest w posiadaniu kruszywa kamiennego na całość podbudowy oraz destruktu asfaltowego w ilości 500 ton.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dołączony do SIWZ przedmiar robót i kosztorys nakładczy mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy wyceny ofert, mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.”

zmienia się na:

„ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. :

„Remont nawierzchni drogi gminnej nr 117116E w miejscowości Góry Świątkowskie na odcinku 1300 m”

Zamówienie obejmuje:


- przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa kamiennego gr. 10 cm (po zagęszczeniu) na jezdni o szerokości 4,50m, na 20-tu wjazdach na posesje i na poboczach drogi o szerokościach po 0,50m – 7390 m²,
- zagęszczenie i profilowanie w/w warstwy z nawilżaniem wodą,
- posypanie w/w warstwy miałem kamiennym,
- mechaniczne rozścielenie warstwy destruktu asfaltowego gr. 10 cm (po zagęszczeniu) na jezdni - 6090 m²,
- sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego,
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej stabilizowanej lateksem i grysów bazaltowych o wymiarach 5-8 mm na powierzchni 6090 m²,
- obsługę geodezyjną.

Zamawiający jest w posiadaniu kruszywa kamiennego na całość podbudowy oraz destruktu asfaltowego w ilości 400 ton.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dołączony do SIWZ przedmiar robót i kosztorys nakładczy mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy wyceny ofert, mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.”

WÓJT

Aleksander Owczarek