

# Kosztorys uproszczony ślepy.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty ziemne i przygotowawcze.</b>				
1	KNR 2-01 0119-03-043	(NP) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. <i>krotność = 1,00</i>	0,18	km	0	
2	KNR 2-01 0206-02-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	231,39	m3	0	
3	KNR 2-01 0214-0401-060	(NP) Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) <b>Charakterystyka Robót:</b> Transp. na dalsze 2km. <i>krotność = 4,00</i>	231,39	m3	0	
4	KNR 2-31 0103-04-050	(NP) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV <i>krotność = 1,00</i>	857,00	m2	0	
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Roboty drogowe.</b>				
5	KNR 2-31 0114-05-050	(NP) Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	857,00	m2	0	
6	KNR 2-31 0114-06-050	(NP) Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm <i>krotność = 5,00</i>	857,00	m2	0	
7	KNR 2-31 0311-01-050	(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 2 cm <i>krotność = 0,50</i>	857,00	m2	0	
8	KNR 2-31 0311-05-050	(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm <i>krotność = 1,00</i>	857,00	m2	0	
9	KNR 2-31 0311-06-050	(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm <i>krotność = 2,00</i>	857,00	m2	0	
10	KNR 9-10 0206-0179-190	(NP) Przewóz na odległość 10 km mieszanki bitumicznej samochodami samowyladowczymi 15,1-20t. <b>Charakterystyka Robót:</b> Analogia. <i>krotność = 1,00</i>	74,99	kurs	0	
11	KNR 9-10 0206-0180-190	(NP) Przewóz za każdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km mieszanki bitumicznej samochodami samowyladowczymi 15,1-20t. <b>Charakterystyka Robót:</b> Transp. na dalsze 25km. <i>krotność = 25,00</i>	74,99	kurs	0	
12	KNR 2-31 0114-07-050	(NP) Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>krotność = 1,00</i>	276,00	m2	0	
13	KNR 2-31 0114-08-050	(NP) Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm <i>krotność = 2,00</i>	276,00	m2	0	

		<b>Razem:</b>				
3		<b>Urządzenia odwadniające.</b>				
14	KNR 2-01 0205-02-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	128,14	m3	0	
15	KNR 2-01 0214-04-060	(NP) Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	128,14	m3	0	
16	KNR 2-01 0506-04-050	(NP) Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt kategorii I-III. <i>krotność = 1,00</i>	318,28	m2	0	
17	KNR 2-31 0402-04-060	(NP) Ławy betonowe z oporem pod ściek liniowy. <i>krotność = 1,00</i>	4,50	m3	0	
18	KNR 2-31 0606-03-040	(NP) Ścieki liniowe z rusztem żeliwnym o wym. 0,50*0,40 na podsypce cementowo-piaskowej. <b>Charakterystyka Robót: Analogia.</b> <i>krotność = 1,00</i>	50,00	m	0	
19	KNR 2-31 0606-03-040	(NP) Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej układane na skarpie. <i>krotność = 1,00</i>	4,00	m	0	
20	KNR 2-01 0517-01-040	(NP) Umocnienie dna i skarp rowów elementami prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 0,60*0,40*0,08 z osadzeniem na ławie betonowej. <b>Charakterystyka Robót: Umocnienie skarp do wys.60 cm.</b> <i>krotność = 1,00</i>	100,00	m	0	
21	KNR 2-31 0605-01-060	(NP) Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe <i>krotność = 1,00</i>	2,52	m3	0	
22	KNR 2-31 0605-06-040	(NP) Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm <i>krotność = 1,00</i>	21,00	m	0	
23	KNR 2-31 0605-03-020	(NP) Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm <i>krotność = 1,00</i>	6,00	szt	0	
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Zjazdy do posesji.</b>				
24	KNR 2-01 0205-02-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	10,26	m3	0	
25	KNR 2-01 0214-04-060	(NP) Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	10,26	m3	0	
26	KNR 2-31 0114-05-050	(NP) Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	146,25	m2	0	
27	KNR 2-31 0114-06-050	(NP) Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm <i>krotność = 5,00</i>	146,25	m2	0	

28	KNR 2-31 0311-01-050	(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 2 cm <i>krotność = 0,50</i>	146,25	m2	0	
29	KNR 2-31 0311-05-050	(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm <i>krotność = 1,00</i>	146,25	m2	0	
30	KNR 2-31 0311-06-050	(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm <i>krotność = 2,00</i>	146,25	m2	0	
		<b>Razem:</b>				
5		<b>Roboty dodatkowe.</b>				
31	AW-020	(NP) Tyczenie punktów osi jezdni. <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt	0	
32	AW-108	(NP) Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. <i>krotność = 1,00</i>	1,00	pomi ar	0	
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				