



**MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ**  
**w miejscowości ROSOSZ**  
**DZ. NR 194 w m. ROSOSZ gm. BIAŁA**

**INWESTOR:**

**GMINA BIAŁA**  
**BIAŁA DRUGA 4B**  
**98-350 BIAŁA**

**OPRACOWAŁA**  
**mgr inż. KATARZYNA CIEŚLAK**

**MAJ 2019r.**

## **OPIS TECHNICZNY**

### **Spis treści**

#### **Opis zagospodarowania terenu**

- 1. Dane ogólne**
- 2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania**
- 3. Stan istniejący zagospodarowania działki**
- 4. Urządzenia techniczne**
- 5. Dane o terenie ( rejestr zabytków plan zagospodarowania przestrzennego)**
- 6. Wpływ obiektu na środowisko**
- 7. Projektowane zagospodarowanie terenu**
- 8. Zabezpieczenie własności osób trzecich wraz z opisem sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia**

#### **Opis techniczny**

- 1. Stan projektowany**
- 2. Rozwiązania techniczne p odcinka drogi**

#### **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

#### **Część rysunkowa**

- 1. Plan sytuacyjno – wysokościowy**
- 2. Przekroje konstrukcyjne**

**MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ**  
**w miejscowości ROSOSZ**  
**Dz. nr 194 w m. ROSOSZ gm. BIAŁA**

**1. Dane ogólne**

**Zamawiający**

GMINA BIAŁA

BIAŁA DRUGA 4b

98-350 BIAŁA

**Lokalizacja.**

Miejscowość Rososz gmina Biała

Powiat wieluński

Odcinek drogi gminnej dz. nr 194 w m. Rososz gm. Biała

**2.Przedmiot zakres i podstawa opracowania**

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na modernizację - przebudowę drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 194 obr. Rososz. Inwestycja liniowa opracowanie swoim zakresem obejmuje remont drogi na odcinku długości 636 mb.

Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym
- wykonanie nawierzchni z destruktu utrwalonego grysami

**Podstawa opracowania**

- mapa w skali 1: 500
- pomiary uzupełniające, wizja w terenie
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach
- obowiązujące normy i przepisy

**3. Stan istniejący zagospodarowania działki**

Teren w zabudowie gospodarczej – w sąsiedztwie pasa drogowego grunty rolne. Szerokość istniejącego pasa drogowego według mapy 3 m. Jezdnia na przedmiotowym odcinku drogi szerokości 3m o nawierzchni z tłucznia kamiennego, brak chodników i poboczy.

#### **4. Urządzenia techniczne**

W pasie drogowym brak uzbrojenia.

#### **5. Dane o terenie ( rejestr zabytków plan zagospodarowania przestrzennego)**

Teren nie podlega rejestrowi zabytków. Gdy podczas prac ziemnych prowadzonych przy przebudowie drogi gminnej zostaną odkryte przedmioty o zabytkowych cechach obowiązuje konieczność zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

#### **6. Wpływ obiektu na środowisko**

Podczas prowadzonych prac budowlanych należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić gleby substancjami szkodliwymi dla środowiska. Projektowany obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym wpływ na wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca powinien w czasie prowadzenia prac stosować się do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz unikania uciążliwości dla osób trzecich.

#### **7. Projektowane zagospodarowanie terenu**

Lokalizacja projektowanej drogi zgodna z istniejącą lokalizacją. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni komunikacyjnych odprowadzane będą tak jak dotychczas. Parametry techniczne projektowanej drogi:

- jezdnia dwukierunkowa
- szerokość jezdni 3,00 m na dł od 0+100 do 0+736 km
- długość drogi 636 m

#### **8. Zabezpieczenie własności osób trzecich wraz z opisem sposobu zapewnienia**

##### **bezpieczeństwa ludzi i mienia**

Brak specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Z uwagi na charakter drogi oraz aktualne natężenie ruchu, nie przewiduje się zmian dotychczasowego obszaru oddziaływania obiektu.

Głównym celem opracowania jest poprawa komfortu przejazdu. Budowa obiektu nie ogranicza dostępu do drogi publicznej. Żaden z elementów projektu nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac przy odtwarzaniu rowu z uwagi na biegnącą w pobliżu sieć wodociągową. Infrastruktura sieci obcych bez zmian. Zgodnie z zakresem projektu nie występują większe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości należących do osób trzecich.

Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i składowane w odpowiedni sposób. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposób właściwy urządzeń obcych nad i podziemnych tj. rurociągi, kable, słupy itp.

### **Opis techniczny**

Remont polega na utwardzeniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym oraz destruktem utrwalonym grysami na szerokości pasa drogowego nie wykraczając poza jego granicę.

**Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego nie należy stosować kruszyw wapiennych i dolomitowych.**

Przekrój podłużny i poprzeczny utwardzanego odcinka dopasowany do ukształtowania terenu otaczającego, istniejącej zabudowy.

### **1.Stan projektowany**

Parametry techniczne utwardzanej drogi:

- jezdnia dwukierunkowa
- szerokość jezdni 3,00 m od. km 0+100 do 0+736 km
- długość drogi 636 m

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z destruktu utrwalonego grysami

### **2.Rozwiązania techniczne remontowanego odcinka drogi**

#### **Jezdnia**

- warstwa destruktu 10 cm i utrwalenie przy użyciu grysów
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm (układane i zagęszczane warstwami).

#### **Pobocze**

Brak poboczy – szerokość pasa drogi wewnętrznej 3m.

### **3.Rozwiązania techniczno – materiałowe podstawowych elementów obiektu**

Nawierzchnia z destruktu i utrwalona grysami. Kruszywo na podbudowę powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny. Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków. Wykonanie podbudowy powinno być zgłoszone do odbioru Inwestorowi.

Gdy w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub inne uzbrojenie ( nie wskazane na planie syt. wys. ) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika lub Inwestora . Wszelkie zasuw, włązy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzględnie dopasować wysokościowo do projektowanej konstrukcji.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót , jak również wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i projektu tymczasowej organizacji ruchu związanej z przebudową drogi gminnej wewnętrznej.

### **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Zakres opracowania obejmuje modernizację - przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 194 obr.

Rososz gm. Biała

Droga gminna o nawierzchni z kruszywa łamanego szer. 3 m

#### **- elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonania robót :

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników
- wykopy dla odwodnienia – zwrócić uwagę na oznakowanie robót ,zabezpieczenie wykopów przeszkolenie BHP pracowników
- praca w terenie o średnim natężeniu ruchu pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót.

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów oraz pracy związanej z robotami przy nawierzchni bitumicznej. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- praca w pobliżu linii energetycznej – w szczególnych przypadkach czasowo wyłączyć linie
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników.



W zakresie robót drogowych oraz instalacyjnych do elementów mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

- ruch kołowy na terenie budowy
- transport technologiczny przy dowozie materiałów do wykonania zadania
- roboty ziemne
- roboty budowlane dotyczące wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych.

Celem zminimalizowania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych. Kierownik budowy przeprowadzić powinien dodatkowy instruktaż na budowie z uwzględnieniem występujących zagrożeń. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochronny ( szczególnie kamizelki odblaskowe).

Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji robót – na czas prowadzenia inwestycji.

## **Część rysunkowa**

**Specyfikacje techniczne  
wykonania i odbioru robót**