

MIEJSCOWOŚĆ KLAPKA

Lp.	Nr działki	Nr studzienki SP	Rzędna terenu studzienki SP	Rzędna dna studzienki SP	Głębokość studzienki SP [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna włączenia w kanał sanitarny	Rzędna włączenia w studzienkę	Wysokość stójki / Rura spadowa	Długość odcinków przyłącza [ m ]	Spadek przyłącza [ % ]	Uwagi
1	456/2	SP36	181,50	179,70 180,13	1,80	177,53	179,40	-	1,87	5,00	2,0	Stójkę obetonować 1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m, wąż typ ciężki – 1 szt.
		SP36'	181,70	180,60	1,10					23,20	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=33,20m, wąż typ ciężki – 1 szt.
		SP36"	182,00	180,80	1,20					10,00	2,0	
2	454/6	SP37	182,10	180,30 180,60	1,80	177,03	-	180,24	3,21	3,00	2,0	Rura spadowa 1 – do SP włącznie na działce, L=3,00m
		SP37'	182,10	180,65	1,45					2,20	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=12,90m
		SP37"	182,10	180,87	1,23					10,70	2,0	
		DOM	182,10	180,90						1,50	2,0	
3	452/2, 453/2	SP38	181,80	179,90 179,97	1,90	176,72	178,80	-	3,08	5,00	2,0	Stójkę obetonować 1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m, wąż typ ciężki – 1 szt.
		SP38'	181,50	180,30	1,20					16,50	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=16,50m, wąż typ ciężki – 1 szt.
4	450/2	SP39	181,00	179,00 179,15	2,00	176,28		178,92	2,64	4,00	2,0	Rura spadowa 1 – do SP włącznie na działce, L=4,00m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 1 szt. L=3,00m, wąż typ ciężki – 1szt., wjazd tłuczeń
		SP39'	181,00	179,72	1,28					28,50	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=28,50m, wąż typ ciężki – 1 szt., c.d. wjazd tłuczeń
		DOM	181,00	179,80						3,80	2,0	
5	448/2, 449/2	SP40	180,20	178,02	2,18	175,90	177,92	-	2,02	5,00	2,0	Stójkę obetonować 1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 1 szt. L=3,00m, wąż typ ciężki – 1szt
		SP40'	180,20	178,72	1,48					34,60	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=48,50m, wąż typ ciężki – 2szt.
		SP40"	180,20	179,00	1,20					13,90	2,0	
6	446/2	S6	180,20	178,20	2,00	175,66	178,14		2,48	3,00	2,0	Stójkę obetonować, sięgacz zakorkować 1 – na działce - L=3,00m + 1szt.- rura ochr. dwudz. Ø110mm, L=3,00m
7	441	SP41	180,20	178,50 178,83	1,70	175,44		178,44	3,00	2,70	2,0	Rura spadowa 1 – do SP włącznie na działce, L=2,70m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 1 szt. L=3,00m
		SP41'	180,70	179,48	1,22					32,30	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=35,50m
		SP41"	180,75	179,55	1,20					3,20	2,0	
8	438	SP42	180,50	178,41	2,09	175,08	178,21	-	3,13	9,60	2,0	Stójkę obetonować 1 – do SP włącznie na działce, L=9,60m + wąż typ ciężki – 1 szt., kostka brukowa

MIEJSCOWOŚĆ KLAPKA

		SP42'	180,60	179,35 178,89 178,60	2,00					9,40	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=9,40m, właz typ ciężki – 1szt.
		DOM	180,60	179,40						2,50	2,0	
		SP42"	180,70	179,24	1,46					17,50	2,0	c.d. 2 – do SP (1szt.) długość L=17,50m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 2 szt. L=3,00m, właz typ ciężki – 1szt.
		RESTAUR.	180,70	179,50						13,00	2,0	
9	435	S7	179,30	177,30	2,00	177,63	177,65	-	-	3,00	2,0	Sięgacz zakorkować 1 – na działce - L=3,00m
10	434/1	SP43	179,60	178,10 178,19	1,50	177,36	178,07	-	0,71	1,40	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=1,40m
		DOM (RURA)	179,60	178,40						10,30	2,0	
11	433	SP44	179,60	178,10 178,29	1,20	177,27	178,02	-	0,75	4,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=4,00m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 1 szt. L=3,00m
		DOM (RURA)	179,60	178,40						5,10	2,0	
12	432	SP45	179,50	177,50 177,87	2,00	176,98	177,38	-	0,40	6,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=6,00m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 1 szt. L=3,00m
		SP45'	179,40	178,20	1,20					16,30	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=16,30m
13	431	SP46	179,50	177,50 178,04	2,00	176,76	177,40	-	0,64	5,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 1 szt. L=3,00m
		SP46'	179,50	178,24	1,26					9,90	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=9,90m
		DOM	179,50	178,30						3,00	2,0	
14	430	SP47	179,50	177,50 177,65	2,00	176,56	-	177,32	0,76	8,80	2,0	Rura spadowa 1 – do SP włącznie na działce, L=8,80m
		SP47'	179,80	178,35	1,45					35,00	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=45,40m
		SP47"	179,80	178,56	1,24					10,40	2,0	
		DOM	179,80	178,60						2,00	2,0	
15	495	S8	179,50	177,50	2,00	176,36	177,44	-	1,08	3,00	2,0	Stójkę obetonować, sięgacz zakorkować 1 – na działce - L=3,00m
16	429	SP48	179,40	177,40 177,90	2,00	176,26	-	177,34	1,08	3,00	2,0	Rura spadowa 1 – do SP włącznie na działce, L=3,00m
		SP48'	179,70	178,46	1,24					10,90	5,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=10,90m
		DOM	179,70	178,50						2,00	2,0	
17	428	SP49	179,60	177,60 177,70	2,00	176,12	-	177,51	1,39	4,10	2,0	Rura spadowa 1 – do SP włącznie na działce, L=4,10m
		SP49'	179,70	178,37	1,33					33,40	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=33,40m, właz typ ciężki – 1szt.
		DOM	179,70	178,50						6,10	2,0	
18	427	SP50	179,40	177,40 178,07	2,00	175,98	177,30	-	1,32	5,00	2,0	Stójkę obetonować 1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m
		SP50'	179,50	178,17	1,33					5,00	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=9,80m
		SP50"	179,50	178,27	1,23					4,80	2,0	
		DOM	179,50	178,30						1,20	2,0	

MIEJSCOWOŚĆ KLAPKA

19	426	SP51	179,00	177,00 177,71	2,00	176,70	176,90	-	-	5,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m, włącz typ ciężki
		DOM	179,00	177,80						4,40	2,0	
20	425	SP52	179,50	177,50 178,02	2,00	176,83	177,40	-	0,57	5,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m
		SP52'	179,50	178,22	1,28					9,70	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=9,70m
		DOM (RURA)	179,50	178,30						3,70	2,0	
21	424/2	SP53	179,50	177,26	2,24	177,09	177,16	-	-	5,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m, włącz typ ciężki
		SP53'	179,50	177,80 178,05	1,70					26,70	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=38,20m + rura ochronna dwudzielna Ø110mm – 1 szt. L=3,00m, włącz typ ciężki – 2szt.
		SP53"	179,50	178,28	1,22					11,50	2,0	
		DOM (RURA)	179,50	178,30		177,21	177,40	-	-	0,90	2,0	
22	423/4	SP54	179,50	177,50 178,14	2,00					5,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m,
		DOM	179,50	178,30						8,00	2,0	
23	423/6	SP55	179,50	177,50 178,03	2,00	177,28	177,40	-	-	5,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=5,00m,
		SP55'	179,60	178,36	1,24					16,50	2,0	2 – c.d. do SP (1szt.) długość L=16,50m
		DOM	179,60	178,40						2,00	2,0	
24	422/2	SP56	179,80	178,10 178,51	1,70	178,00	-	178,05	-	2,10	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=2,10m,
		DOM (RURA)	179,80	178,60						4,50	2,0	
25	421/4	S9	179,70	178,00	1,70	177,93	-	177,96	-	2,00	2,0	Sięgacz zakorkować 1 – na działce - L=2,00m
26	421/1	SP57	179,80	178,30 178,54	1,50	177,86	178,28	-	0,42	1,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=1,00m,
		DOM	179,80	178,60						2,80	2,0	
27	421/1	SP58	179,80	177,90	1,90	177,75	177,78	-	-	6,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=6,00m,
		SP58'	179,90	178,06	1,84					8,00	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=30,70m
		SP58"	180,00	178,60 178,51	1,49					22,70	2,0	
		DOM	180,00	178,80						10,00	2,0	
28	419	SP59	180,80	179,06 179,08	1,74	178,56	-	178,90	-	8,00	2,0	1 – do SP włącznie na działce, L=8,00m, włącz typ ciężki
		SP59'	180,60	179,32	1,28					11,90	2,0	2 – c.d. do SP (2szt.) długość L=14,90m, włącz typ ciężki – 1szt.
		SP59"	180,60	179,40	1,20					4,00	2,0	