

**ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH**

**w Wieluniu Oś. Armii Krajowej 8 / 12**

## **PROJEKT BUDOWLANY**

**BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI,**  
**TŁOCZNIAMI ŚCIEKÓW WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM TŁOCZNI**

**DLA MIEJSCOWOŚCI KOPYDŁÓW, KLAPKA,**

**BIAŁA RZĄDOWA, BIAŁA PARCELA, BIAŁA PIERWSZA,**

**BIAŁA DRUGA, BIAŁA KOPIEC I ŁYSKORNIA**

**GMINA BIAŁA**

**Kategoria obiektu – XXVI**

ZADANIE: Budowa zasilania energetycznego zalicznikowego tłoczni ścieków T-6

dla potrzeb sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

na działce nr: 128/10 obręb Biała Parcela gmina Biała

**INWESTOR: GMINA BIAŁA**

**BIAŁA DRUGA 4B**

**98-350 BIAŁA**

Projektował: mgr inż. M. Wojterski

Sprawdzający : mgr inż. M. Kiczka

Wieluń, 12. 2015r

**Projekt zawiera :**

Strona tytułowa	str. 1
Projekt zawiera	str. 2
1. Opis techniczny	str. 3-4
2. Obliczenia techniczne	str. 5
3. Uzgodnienia i opinie	
4. Oświadczenie projektanta	str.7
4.1 Odpis zaświadczenia ŁOIIB nr 2148	str.8
4.2 Odpis uprawnień budowlanych nr 204/Łw	str.9
4.3 Odpis zaświadczenia ŁOIIB nr 7257	str.10
4.4 Odpis uprawnień budowlanych nr LOD/0379/PWOE/05	str. 11
4.5 Opinia ZUDP Wieluń nr: GNO.6630.535.2015	str.12
4.6 Warunki techniczne przyłączenia 08-07-00271-2015	str. 13-17
4.7 Uzgodnienie lokalizacji złącza kablowego	str. 18
4.8 <b><u>5.0 Część rysunkowa:</u></b>	
5.1 Trasa linii kablowych nn. na terenie tłoczni T-6	str. 19
5.2. Schemat ideowy zasilania rozdzielni zasilająco-sterowniczej P1 oraz oświetlenia terenu tłoczni	str. 20
5.3. Informacja BIOZ	str. 21

**1. OPIS TECHNICZNY.**

## **1. Podstawa opracowania.**

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- zlecenie PIŚ „EKOPROJEKT INŻYNIERIA Środowiska” Iwona Hadryś  
Częstochowa ul. Bursztynowa 80/1
- Projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, tłoczniami ścieków dla miejscowości Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec i Łyskornia/ - gmina Biała.
- warunki techniczne przyłączenia
- podkład geodezyjny w skali 1 : 500 - obowiązujące przepisy, normy i katalogi

## **2. Zakres projektu.**

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zasilania kablowego do urządzeń na terenie tłoczni ścieków na terenie tłoczni nr 6 w Biała Parcela gm. Biała i obejmuje: - zalicznikową wewnętrzną linię kablową zasilającą rozdzielnicę zasilająco-sterującą

- szafkę zasilająco – sterującą przepompowni wraz z kablami zasilającymi
- linię kablową oświetlenia terenu przepompowni ze słupem oświetleniowym
- ochronę od porażeń prądem elektrycznym
- ochronę przepięciową

## **3. STAN PROJEKTOWANY.**

Zakresem niniejszego opracowania jest doprowadzenie zasilania elektrycznego o napięciu 3 x 400/230V do szafy sterowniczej z doбором zabezpieczenia do mocy pomp. ( w trakcie projektowania uzgodniono z dostawcą pomp oraz wykonanie i wprowadzenie uziomu oraz przyłącza dla przewodów ochronnych – połączeń wyrównawczych wraz z oświetleniem terenu - 1 oprawą słupową z zasilaniem kablowym.

### **3.1. Przyłącze niskiego napięcia**

Zgodnie z warunkami technicznymi i umową o przyłączenie, przyłącze kablowe niskiego napięcia wraz ze złączem pomiarowym dla zasilania tłoczni wykonane będzie przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów i stanowią odrębne opracowanie. Lokalizacja złączy kablowych jest uzgodniona na załączonym rysunku. Pomiar energii odbywać się będzie licznikiem bezpośrednim energii czynnej 3-fazowym jednostrefowym. Licznik zainstalowany będzie w szafce pomiarowej złącza kablowego. Z za licznika z listwy zaciskowej Lz16 w przedziale pomiarowym złącza kablowego, należy wyprowadzić wlv kablem ziemnym .

### **3.2. Wewnętrzne zalicznikowe linie kablowe nn.**

Wewnętrzna linie kablowe zasilającą rozdzielnicę RP tłoczni ścieków należy wykonać kablem ziemnym typu YKY 4 x 10mm<sup>2</sup>.

Przy budowie wlv należy zastosować się do poniższych zasad:

- kabel należy wyprowadzić od złącza kablowego ZP1A usytuowanego w linii ogrodzenia tłoczni tak by było otwierane od strony ulicy . (oddzielne opracowanie)
- kabel układać w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubości 10cm na dnie wykopu na głębokości 0.7m od powierzchni ziemi,
- kabel zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego;
- przykryć niebieską folią energetyczną PCW\_E grubości 0.5 mm o min. szerokości 30 cm;
- wykop zasypać gruntem rodzimym (szczegóły układania kabla na rysunku )
- w miejscu zejścia kabla do ziemi, kabel należy chronić rurą Ø75 długości 2m (50cm w ziemi);
- po wprowadzeniu kabla końce rury należy uszczelnić
- przejście kabla pod wjazdami wykonać przekopem otwartym w rurze ochronnej zgodnie z rysunkiem
- przy złączu kablowym i rozdzielnicy RP należy pozostawić min. 3 metrowy zapas kabla w postaci pętli o promieniu większym niż 10-krotna średnica zewnętrzna kabla;
- kabel wyposażyć w oznaczniki kablowe przy złączu i przy słupie oraz co 10m na kablu, o treści : „WLZ –Tłocznia nr 6... – YKY 4x10mm<sup>2</sup>; UG Biała – rok ułożenia”;

**Trasę kabla winien wytyczyć i zinwentaryzować uprawniony Geodeta.**

**Całość prac wykonać zgodnie z PN/E - 05125.**

### **3.3. Rozdzielnie zasilająco-sterownicze nn.**

Rozdzielnie zasilająco – sterownicze wykonywane są i dostarczane przez producenta tłoczni. Zadaniem rozdzielnic jest zasilanie oraz sterowanie pracą pompy oraz zasilanie obwodów pomocniczych wraz z zaprojektowanym obwodem oświetlenia terenu i gniazda dla prac konserwacyjnych. W projekcie przewidziano alternatywną lokalizację rozdzielni:

- 1. Obok złącza kablowego**
- 2. O bok – na obudowie tłoczni. Kable wprowadzane poprzez dławiki z dolnej części rozdzielnicy, a podłączane będą do listwy zaciskowej na płycie montażowej.**

Decyzja o lokalizacji będzie podjęta przez monterów tłoczni podczas prac instalacyjnych.

### **3.4. Oświetlenie terenu tłoczni.**

Dla zabezpieczenia wykonywania prac konserwacyjnych i awaryjnych w porze nocnej zaprojektowano wykonanie oświetlenia terenu. W miejscu wskazanym na planszy zagospodarowania należy zabudować słup oświetleniowy zasilany linią kablową typu YKY 3x2,5mm<sup>2</sup> zasilaną z rozdzielnic RP. Kable zasilające wprowadzić do słupa oraz rozdzielni RP przy pomocy przepustów kablowych tak aby nie były niedostępne z zewnątrz. Załączenia oświetlenia wyłącznikiem zabudowanym na drzwiach rozdzielnic.

. Przy budowaniu linii kablowej należy zastosować się do poniższych zasad:

- kabel należy wyprowadzić od rozdzielni RP do projektowanego słupa oświetleniowego .
- kabel układać w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubości 10cm na dnie wykopu na głębokości 0.6m od powierzchni ziemi,
- kabel zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego;
- przykryć niebieską folią energetyczną PCW\_E grubości 0.5 mm o min. szerokości 30 cm;
- wykop zasypać gruntem rodzimym (szczegóły układania kabla na rysunku )
- przy RP oraz słupie należy pozostawić min. 3 metrowy zapas kabla w postaci pętli o promieniu większym niż 10-krotna średnica zewnętrzna kabla;
- kabel wyposażyć w oznaczniki kablowe przy RP i przy słupie oraz co 10m na kablu, o treści : „oświetlenie – YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>; UG Biała– rok ułożenia”;

Trasę kabla winien wytyczyć i zinventaryzować uprawniony Geodeta.

Całość prac wykonać zgodnie z PN/76 E - 05125.

Stosować słup w pełni okablowany wewnątrz z wbudowaną tabliczką bezpiecznikową. Mocowanie oprawy 50W, wykonać przy pomocy oryginalnych elementów montażowych bezpośrednio na szczycie słupa. Montaż słupa i oprawy wykonać zgodnie z DTR danego urządzenia i zaleceniami producenta.

### **3.5. Ochrona od porażen prądem elektrycznym.**

W sieci zasilającej obowiązuje układ **TN-C**, w instalacji odbiorczej stosować układ **TN-S**. Jako system ochrony przed porażeniem należy stosować szybkie wyłączenie zasilania przy pomocy:

a/ przy pomocy przepalenia bezpieczników instalacyjnych w złączu .– obliczeń nie przeprowadza się - projekt skrócony.

**b/** wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego o prądzie zadziałania 30 mA zainstalowanego w tab. zabezpieczeń RP w obudowie II klasie ochronności. Instalację projektowaną do odbiorników wykonać zgodnie z PN-91/E-05009/3

Dla sprawdzenia prawidłowości działania zabezpieczenia różnicowego zaleca się raz w miesiącu nacisnąć przycisk oznaczony literą T znajdujący się na wyłączniku. Przy prawidłowym działaniu wyłącznik odłączy zasilanie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

**c/** obudowy rozdzielnic wykonać z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV.

Przy rozdzielnic RP, należy wykonać uziemienie ochronno – robocze o oporności uziemienia  $R < 10\Omega$ , co zabezpiecza wymagania warunków przyłączenia jak również prawidłową pracę wyłącznika ochronnego – różnicowoprądowego.

Uziemienie wykonać trzema uziomami prętowymi FeZn  $\varnothing 20$  połączonymi płaskownikiem ocynkowanym 20x4mm.

### **3.5. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.**

Ochronę linii kablowej przed wyładowaniami atmosferycznymi z linii napowietrznej zapewnią zabudowane na istniejącym słupie – ograniczniki przepięć typ BOP 0,5/5 ( odrębne opracowanie-przy przyłączy). W rozdzielnic zaprojektowane są ograniczniki przepięć na wyposażeniu rozdzielnic, połączone płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm z uziomem prętowym. Oporność uziomu  $R < 10\Omega$ .

## **II. OBLICZENIA TECHNICZNE.**

### **1.Dane do obliczeń:**

- moc zapotrzebowana zgodnie z wtp
- napięcie sieci 400/230 V - układ sieci TN-C obliczenia dokonano w oparciu o "Materiały pomocnicze do projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia" wyd. PEWA 1986 oraz PN

### **2.Kabel zasilający i zabezpieczenie główne.**

zapotrzebowanie mocy  $P = 10\text{kW}$

Prąd  $I_n = 10000 / (1,73 \times 400 \times 0,98) = 14,75$

Przyjęto zabezpieczenie główne w złączu zgodnie z wtp -wyłącznik nadprądowy C16A.

Przyjęto dla wlz kabel typu YKY 4 x 10 mm<sup>2</sup> o  $I_{dd} = 82\text{A}$

### **3.Sprawdzenie spadku napięcia.**

a)włz proj.-kabel YKY 4x10mm<sup>2</sup> długość max.10m przy mocy max 10kW

$$\Delta U\% = (10 \times 10) / (78 \times 10) = 0,13 < 1\%$$

4. Oporność uziemienia przewodu PEN-N-PE.

Ochrona wyłącznikiem ochronnym o prądzie zadziałania 30mA.

Napięcie bezpieczne U = 25V – obiekt ciasny zagrożony.

$$\text{Oporność przewodu PE } R = 25 / 0,03 = 833,4\Omega$$

Oporność robocza 10Ω zabezpiecza potrzeby. opracował: mgr inż. Maciej Wojterski

