

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kule
ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. : 322, 399 obręb Naramice, gm. Biała
INWESTOR : Gmina Biała
ADRES INWESTORA : 98-350 Biała Druga 4 B
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022

WYKONAWCA :

P.P.H.U. **IGORD** INŻYNIERIA
nadzory drogowe
Katarzyna Cieślak
mgr inż. Katarzyna Cieślak
Dąbrowa ul. Wolności 5, 98-300 Wieluń
NIP: 832-18-80-813 Regon: 100982112

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym R*0.955 0.924	km	0.924	
				RAZEM	0.924
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	924.00*4.00	m ²	3696.000	
				RAZEM	3696.000
3	KNR 2-01	Nakłady za każde rozpoczęte 0.5 km transportu samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi -wywóz ziemi na odległość do 10 km	m ³		
d.1	0214-03	Krotność = 20 924.00*4.00*0.45	m ³	1663.200	
				RAZEM	1663.200
2	45233120-6	Roboty drogowe			
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0111-03 0111-04	924.00*4.00	m ²	3696.000	
				RAZEM	3696.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	poz.4	m ²	3696.000	
				RAZEM	3696.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0311-05 0311-06	924.00*3.00	m ²	2772.000	
				RAZEM	2772.000
7	KNR 2-31	Dodatek za transport środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km	t		
d.2	1502-02	Krotność = 50 346.50	t	346.500	
				RAZEM	346.500
8	KNR 2-31	Nawierzchnia na poboczach gr. 5 cm z tłucznia kamiennego - każdy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach	m ²		
d.2	0204-06 z.o. 2.12. 9901-02	węższych niż 2.5 m R*1.4; S*1.8 Krotność = 5 924.00*0.50*2	m ²	924.000	
				RAZEM	924.000
3		Roboty dodatkowe			
9		Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót	pomiar		
d.3	analiza indywidualna	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
10		Organizacja ruchu na czas budowy	szt		
d.3	analiza indywidualna	1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00