

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Nazwa robót: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 154, obręb Wiktarów, gmina Biata
Lokalizacja: Dz. o nr geod. 154 obr. Wiktarów, gm. Biata

Zamawiający: Gmina Biata
Biata Druga 4b, 98-350 Biata

PRZEDMIAR

Strona 1

29-08-2024

SYKAL.NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Droga				
1	10	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonalowej	km	0,210
1	20	KNKB	006-01-01-01-00 Koryto wykonywane spycharką grunt kat 1-4 - korytowanie pod jezdnię	m³	283,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 210,0*3,0*0,45		283,500
1	30	KNR	201-02-03-02-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 1,20 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odł 1 km	m³	283,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 283,5		283,500
1	40	KNNR	N006-01-09-03-00 Podbudowa betonowa B-7,5 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	630,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 210,0*3,0		630,000
1	50	KNNR	N006-01-13-02-00 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 grub 20 cm	m²	630,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 210,0*3,0		630,000
1	60	KNNR	N006-03-09-02-11 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścierna standard 2 grub 4 cm samochód 10 Mg - krotność 1,25	m²	630,000

2	Pobocza				
2	10	KNKB	006-01-01-01-00 Koryto wykonywane spycharką grunt kat 1-4 - poszerzenia pod pobocza	m³	94,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 210,0*1,0*0,45		94,500
2	20	KNR	201-02-03-02-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 1,20 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odł 1 km	m³	94,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 94,5		94,500
2	30	KNNR	N006-01-04-02-00 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniu grub 20 cm walcem wibracyjnym	m²	210,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 210*1,0		210,000
2	40	KNNR	N006-02-04-06-10 Nawierzchnia z tłuczni kamiennego 0-31,5 warstwa górna grub 15 cm szer 2,5 m - krotność 1,66	m²	210,000