

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa robót: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 436 w m. Kule, obręb Naramice

Lokalizacja: Działka nr 436, obręb Naramice

Zamawiający: Gmina Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała

PRZEDMIAR

Strona 1

30-04-2025
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB 001-01-09-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,400
1	20	AW	Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	szt	1,000
2	Roboty ziemne				
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdnii głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	1600,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 400,00*(3,0+0,5+0,5)		1600,000
2	20	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - krotność 5	m ²	1600,000
2	30	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1600,000
3	Konstrukcja drogi				
3	10	KNR N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 20 cm	m ²	1600,000
3	30	KNR N006-01-13-02-00	Warstwa dolna podbudowy z tłuczni kamiennego 0/31,5 grub 20 cm	m ²	1200,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 400,0*3,0		1200,000
3	40	KNKB 006-10-02-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1200,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 400,0*3,0		1200,000
3	50	KNKB 006-03-06-05-00	Nawierzchnia - w.ścieralna min-asfalt grysowa grub 5 cm (AC 11S)	m ²	1200,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 400*3,0		1200,000
3	60	KNR 231-01-14-01-00	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 grubości 25 cm szer. 0,5 m	m ²	400,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 400,0*0,5*2		400,000
4	Roboty uzupełniające				
4	10	KNR 231-07-02-01-00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	6,000
4	20	KNKB 006-07-02-04-00	Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m ²	szt	6,000