

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zbiornika wodnego
ADRES INWESTYCJI : działka nr 57/10, 57/2, 279, obr. Biała II, gm. Biała
INWESTOR : GMINA BIAŁA
ADRES INWESTORA : Biała Druga 4b, 98-350 Biała
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Matys Zbigniew
DATA OPRACOWANIA : VIII 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
VIII 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01		0,2562	ha	0,256	
					RAZEM	0,256
2	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia odmulanie zbiornika	m ³		
d.1	0206-03		(2562,0-115,0)*0,3	m ³	734,100	
					RAZEM	734,100
3	KNR 2-01		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m ³		
d.1	0214-01		Krotność = 2	m ³	534,100	
			734,1-200,0		RAZEM	534,100
4	KNR 2-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - formowanie skarp zbiornika gruntem pochodzącym z wykopów	m ³		
d.1	0235-02		196,1*3,4*0,3	m ³	200,022	
					RAZEM	200,022
2			Roboty wykończeniowe			
5	KNR-W 2-		Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
d.2	01 0506-07		196,1*3,4	m ²	666,740	
					RAZEM	666,740
6	KNR-W 2-		Obsianie skarp i korony nasypów w ziemi urodzajnej	m ²		
d.2	01 0510-03		196,1*3,4	m ²	666,740	
					RAZEM	666,740