

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zbiornika wodnego
ADRES INWESTYCJI : działka nr 442/2, obr. Łyskornia, gm. Biała
INWESTOR : GMINA BIAŁA
ADRES INWESTORA : Biała Druga 4b, 98-350 Biała
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Matys Zbigniew
DATA OPRACOWANIA : VIII 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
VIII 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0,0948	ha ha	0,095	
					RAZEM	0,095
2 d.1	analiza indywidualna		Pompowanie wody agregatem pompowym o wydajności do 20m ³ /h wraz z odprowadzaniem wody w trakcie odmulania zbiornika wodnego 871,0*0,8	m ³ m ³	696,800	
					RAZEM	696,800
3 d.1	KNR 2-01 0206-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia odmulanie zbiornika 871,0*0,3	m ³ m ³	261,300	
					RAZEM	261,300
4 d.1	KNR 2-01 0214-01		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 4 poz.3	m ³ m ³	261,300	
					RAZEM	261,300
2			Skarpy			
5 d.2	KNR 2-01 0215-05		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II 0,98*24,2	m ³ m ³	23,716	
					RAZEM	23,716
6 d.2	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - profilowanie skarpy z gruntu dostarczonego przez zamawiającego 2,4*(11,2+32,4+8,4)	m ³ m ³	124,800	
					RAZEM	124,800
7 d.2	KNR-W 2-01 0506-07		Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 3,1*86,0	m ² m ²	266,600	
					RAZEM	266,600
8 d.2	KNR-W 2-01 0510-03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 3,1*86,0	m ² m ²	266,600	
					RAZEM	266,600
3			Wał ziemny			
9 d.3	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV wał ziemny z gruntu dostarczonego przez zamawiającego 5,8*54,2	m ³ m ³	314,360	
					RAZEM	314,360
10 d.3	KNR-W 2-01 0506-07		Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 2,8*54,2	m ² m ²	151,760	
					RAZEM	151,760
11 d.3	KNR-W 2-01 0510-03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 2,8*54,2	m ² m ²	151,760	
					RAZEM	151,760